

Procés participatiu per la millora de la plaça dels Porxos.

Resultats diagnòsi veïnal. Valors i Mancances.

Relació

R1. Espai quotidià de pas i trobada veïnal. Els múltiples accessos, sobretot el de la Gran Via, faciliten els desplaçaments cap al CAP, el mercat i el metro. És un punt de trobada veïnal, no només de veïns i veïnes de la plaça, sino del barri.

R2. Accessos laterals. Els accessos laterals són molt tancats i no fomenten la connexió amb els espais adjacents. La presència de cotxes aparcats dificulta la connexió amb el C/Fluvià.

R3. Relació amb l'escola Els Porxos. La relació amb l'escola resulta conflictiva i no garanteix la seguretat i autonomia d'infants.

R4. Activitats populars. La plaça és un bon espai per a fer actes festius gràcies a les dimensions d'aquesta. Manca una tarima fixa i un punt de llum per a la realització d'espectacles.

R5. Activitats lúdiques. L'espai de joc infantil resulta insuficient per a nens i nenes d'entre 3 i 8 anys. Aquest és ocupat per nens i nenes d'entre 8 i 12 anys per manca d'espais per a la seva edat i la zona de jocs queda sobreesaturada.

R6. Conflicte d'activitats. S'ha detectat que les activitats que generen més conflicte són les de pilota i patinatge, sobretot envers el descans de la gent gran.

R7. Rodones/sortidors. Aquest espai és utilitzat com un espai d'estar i de joc, tant per infants com adolescents.

Confort

C1. Mobiliari urbà. Els bancs existents sota de la pèrgola són insuficients. Falten fonts i que aquestes han de ser accessibles per a tothom.

C2. Vegetació i ombres. Durant els mesos d'estiu falten espais d'ombra, sobretot vinculats amb les zones d'estada.

C2. Assolellament. Al hivern hi ha poques hores de sol, degut principalment a la configuració espacial de la plaça -orientació i edificis alts.


C4. Paviment. El paviment dur facilita algunes de les activitats que es desenvolupen a la plaça (patinatge, curses de carrets, etc). Tanmateix, el tipus de paviment actual amplifica el soroll.

C5. Espai infrautilitzat. Es considera que la gespa està cremada i s'hauria de millorar el seu estat o substituir el tipus de paviment. Manca d'arbrat.

Accessibilitat

A1. Accés des de la Gran Via. Aquesta accés s'ha de reformular per tal que sigui accessible per a tothom. El perill que representen les escales i l'actual rampa i alguns graons aïllats -gairebé imperceptibles- són els principals problemes. Falta senyalització.

A2. Voreres estretes. Les voreres del C/Andrade per accedir a la plaça són molt estretes.



Seguretat

S1. Falta d'il·luminació. Falta d'il·luminació al voltant de l'Escola dels Porxos.

S2. Escala aparcament. L'escala de sortida de l'aparcament -la que no té edicle- genera sensació d'inseguretat.

S3. Poca visibilitat. La presència de cotxes aparcats als accessos laterals fa que hi hagi poca visibilitat i genera percepció d'inseguretat.

S4. Activitats conflictives. La cantonada propera al bar Barriletes és vist com un focus de conflicte.

Identitat

I1. Reivindicació veïnal. La plaça representa un símbol d'orgull per al barri per les reivindicacions veïnals del passat. S'ha de posar en valor aquest espai com un punt de trobada veïnal.

I2. Pèrgola. La pèrgola forma part de la identitat de la plaça. Tot i així, es demanen millores per embellir-la i fer-la més funcional.

Altres

X1. Accés càrrega i descàrrega. Actualment hi ha problemes d'accés dels vehicles de C/D des del C/d'Andrade als comerços que donen a la plaça degut a la presència de vehicles aparcats. Les maniobres de gir no es poden realitzar còmodament.

X2. Filtracions a l'aparcament soterrat. Es posa de manifest la problemàtica existent de filtracions i la preocupació que es repeteixin en un futur.

X3. Inundació. S'identifica una zona al voltant dels parterres de gespa que s'inunda quan plou.

X4. Tanca parc infantil. Millorar l'accés i tanca actual del parc.

Mapa d'actors

- AFAS
- ESCOLA
- INSTITUT
- ENTITATS
- VEÏNAT